



Списък на услугите

Строителен проект:

Архитект/строител:

Предварителни бележки:

Обработката се извършва с продукти на Triflex GmbH & Co. KG, Минден.

Съответствието с всички валидни указания се взема предвид или се предполага за препоръчителните системни структури с продуктите Triflex.

Уплътненията в структурата на системата с Triflex ProDetail (връзки, детайли) са защитени от европейска техническа оценка (ETA), издадена от Германския институт за строителни технологии (DIBt) и отговарят на изискванията на Регламента за строителните продукти на ЕС (CE маркировка) съгласно към ETAG № 005 в най-високата категория на употреба.

Сертификат за обща строителна проверка (PG-FLK) доказва използваемостта на уплътнението в структурата на системата като уплътнение на сграда върху повърхности, наклонени до 90° в съответствие с MVV TB C 3.28.

Преди да направи поръчката, изпълнителят трябва да докаже, че е преминал обучение за обработка на продукти на Triflex. В противен случай обучението трябва да бъде осигурено от майстор за обучение в имота.

Размерите, включени в проекта, трябва да бъдат проверени на строителната площадка.

Таксуването се извършва след като изпълнителят и клиентът заедно направят измервания.

Покритието трябва да се извърши по такъв начин, че дъждовната вода да не прониква в структурата на системата, когато работата е прекъсната.

За премахване на отломки, разходите за отстраняване и депониране трябва да бъдат включени в индивидуалните цени или показани отделно.

Притесненията относно предварителната работа на други компании трябва да бъдат съобщени на клиента в писмен вид незабавно, ако е възможно преди началото на работата.

Препоръчва се на наддавача да огледа имота преди да подаде оферта.

Ако по време на работата по изпълнението са необходими промени или специална работа, които не са записани, те трябва да бъдат докладвани подробно преди изпълнението и след това да бъдат фактурирани отделно.

Освен ако изрично не е посочено друго, работата се разбира като завършена услуга, включително доставка на всички необходими материали и спомагателни услуги.

Следното се счита за част от договора:

- Списък на услугите
- Описание на системата и информация за продукта от производителя
- DIN 18202 – Допустими отклонения в строителните конструкции
- DIN 18531 – Уплътняване на покриви, балкони, лоджии и аркади
- Строителни норми
- Правила за предотвратяване на злополуки
- VOB Част Б

във версиите, валидни към момента на сключване на договора.

Структурата на системата трябва да бъде адаптирана от експерт-проектант според специфичните за имота изисквания. Проектантът отговаря за създаването на подробни тръжни текстове. Никакъв конкретен проектен съвет не е свързан с предаването на тази проектна количествена сметка. Подготовката на текст е необвързваща услуга от Трифлекс. Правни искове от тази услуга са изключени.



Списък на услугите

Свойства на системата и продукта:

Дебелослойна система, изцяло базирана на полиметилметакрилатна смола (PMMA) • Силно механично еластична • Силно

устойчива на абразия •

Безшевна •

Може да се прилага

студено • Бързо

реактивна • Без разтворители

• Прилепва напълно към широк спектър от повърхности • Самонивелиращ се

• Устойчив на атмосферни влияния (UV, IR и

др.) • Химически устойчив •

Преодоляване на статични пукнатини

• Условия за обработка в съответствие със системата на производителя и описанията на продукта (напр.

Температура на нанасяне най-малко 0 °C, влажност на основата максимум 6% от теглото, температура на повърхността най-малко 3 °C над точката

на оросяване) • Съответства на DIN 18531-5, приложение

A (OS 8) • Triflex TSS вариант S1 е пламък -ретардант (B1 съгласно DIN 4102 и клас Bfl-s1 съгласно DIN EN 13501-1)

Следното се отнася и за детайлното запечатване:

Устойчивост на корени и коренища съгласно процеса

FLL • Динамично преодоляване на

пукнатини • Преодоляване на пукнатини до 3,0 mm на базата на PG-

FLK • Поведение при пожар съгласно EN 13501-5: Клас BROOF (t1), BROOF(t2) , BROOF(t3), BROOF(t4) •

Поведение при пожар съгласно EN 13501-1: Клас E

• Твърд покрив в съответствие с германските държавни строителни разпоредби

• Европейска техническа оценка с CE маркировка в най-високите категории на употреба (W3, M и S, P1 до P4, S1 до S4, TL4, TH4)



Списък на услугите

Поз. №	Тълпа	Предмет на услугата	Единична цена Евро	обща цена Евро
1		Общ Системата Triflex TSS е стълбищно покритие с уплътнение по DIN 18531 за уплътняване на покривни тераси, балкони, лоджии и аркади. Уплътнителната система на базата на РММА смола се състои от грунд, детайлно уплътнение, подсилено с руно, както и слой за износване и различни повърхностни варианти със стандартна устойчивост на приплъзване от R 12. Възможни са също устойчивост на приплъзване от R 9 до R 11.		
1.1	Пш.	Оборудване за строителни обекти Подредете строителната площадка и я разчистете след приключване на работата. Осигуряване на машини, устройства, инструменти и други средства, необходими за извършване на работата. Строителната площадка ще бъде пометена.	Пш.	_____
2		Обектно и подземно проучване		
2.1	Пш.	кухи слоеве Проверете съществуващите повърхности за кухини, като ги почукате с чук и маркирайте подходящите зони.	Пш.	_____
2.2	Пш.	Съдържание на влага Проверете съществуващата бетонна основа за съдържание на влага с помощта на подходящ измервателен инструмент (напр. СМ устройство) и го запишете.	Пш.	_____
2.3	Пш.	Равнина и наклон Проверка на съществуващата основа за равномерност и наклон.	Пш.	_____
2.4	Пш.	Адхезивна якост на опън Проверете и запишете съществуващия субстрат с помощта на подходящ измервателен уред (напр. устройство Herion) за определената адхезивна якост на опън.	Пш.	_____
3		Предварителна обработка на субстрата Вижте описанието на системата Triflex TSS, таблицата за подповърхностна предварителна обработка. Вариантът Triflex TSS S1 (забавител на горенето) Може да се използва само върху твърди минерални основи с обемна плътност >1,350 kg/m ³ (напр. бетон, замазка и лек бетон).		

Трансфер: _____



Списък на услугите

Поз. №	Тълпа	Предмет на услугата	Единична цена Евро	обща цена Евро
3.1	_____ m2 бримки	Подготовка на повърхността чрез шлайфване с подходящо шлифовъчно оборудване, включително почистване, събиране, отстраняване и правилно изхвърляне на всякакви строителни отпадъци.	_____ /m2	_____
3.2	_____ m2 фрезозане	Отстраняване на замърсените повърхности на бетона/замазката с помощта на подходяща фреза на дълбочина от около 5 мм, за да се получи лепилна и носеща повърхност, включително събиране, отстраняване и правилно изхвърляне на смления материал	_____ /m2	_____
4		Трифлекс грунд Вижте описанието на системата Triflex TSS, таблицата за подповърхностна предварителна обработка.		
4.1	_____ m2 грунд асфалт	Грундирайте с Triflex Cryl Primer 222. Разход: минимум 0,40 kg/m ² Изпълнение съгласно техническите указания на производителя на материала. Адхезията към основата трябва винаги да се проверява на база специфични свойства.	_____ /m2	_____
4.2	_____ m2 грунд бетон / дърво	Например за бетон, замазка, плочки, дърво, лек бетон, мазилка/зидария. Грундирайте с Triflex Cryl Primer 276. Разход: минимум 0,40 kg/m ² Изпълнение съгласно техническите указания на производителя на материала. Адхезията към основата трябва винаги да се проверява на база специфични свойства.	_____ /m2	_____
4.3	_____ m2 грунд топлоизолационна композитна система	Например за топлоизолационни композитни системи, пластично модифициран хоросан. Грундирайте с Triflex Pox R 100, включително шлайфване в излишък с кварцов пясък, размер на зърното 0,2-0,6 mm. Премахване на излишъка след втвърдяване. Височина на връзката: cm Разход Triflex Pox R 100: минимум 0,30 kg/m ² Разход на кварцов пясък 0,2-0,6 mm: минимум 2,00 kg/m ² Изпълнение съгласно техническите указания на производителя на материала. Адхезията към основата трябва винаги да се проверява на база специфични свойства.	_____ /m2	_____

Трансфер: _____



Списък на услугите

Поз. №	Тълпа	Предмет на услугата	Единична цена Евро	обща цена Евро
4.4	_____	m2 грунд стъкло Грундиране с Triflex Glass Primer включително предварително почистване на повърхността с Triflex Glass Cleaner. Разход на почистващ препарат за стъкла Triflex: минимум 0,05 l/m ² Разход на Triflex Glass Primer: приблизително 0,05 l/m ² Изпълнение съгласно техническите указания на производителя на материала. Адхезията към основата трябва винаги да се проверява на база специфични свойства.	Трансфер: _____/m2	_____ _____
4.5	_____	m2 грунд метал Например неръждаема стомана, стомана и цинк. Грундиране с Triflex Metal Primer включително предварително почистване на повърхността с Triflex cleaner. Разход на почистващ препарат Triflex: минимум 0,20 l/m ² Разход на Triflex Metal Primer: приблизително 0,08 l/m ² Изпълнение съгласно техническите указания на производителя на материала. Адхезията към основата трябва винаги да се проверява на база специфични свойства.	 _____/m2	 _____

Трансфер: _____



Списък на услугите

Поз. №	Тъла	Предмет на услугата	Единична цена Евро	обща цена Евро
5		Ремонт на Triflex	Трансфер:	
5.1	m2 създаване на наклон с композитна замазка	Създаване на достатъчен наклон с Triflex CeFix Screed 631 (минимална дебелина на слоя 20 mm) включително грундиране на минералната основа с Triflex CeFix Primer 795. Средна дебелина: мм Разход на Triflex CeFix Primer 795: минимум 0,30 kg/m² Разход на замазка Triflex CeFix 631: приблизително 2,20 kg/m² на mm дебелина на слоя Бързо време на втвърдяване: Може да се ходи след: около 1 час при +20 °C Може да се шлайфа след: около 2 часа при +20 °C Може да се покрие с PMMA след: 3 часа при +20 °C След като замазката се втвърди, повърхността трябва да се шлайфа с подходящо оборудване за шлайфване, включително: Почистване, събиране, извозване и правилно изхвърляне на строителни отпадъци. Грундирайте с Triflex Cryl Primer 276. Разход: минимум 0,40 кг/м2 Изпълнение съгласно техническите указания на производителя на материала. Наклонената замазка Triflex CeFix Screed 631 има маркировка CE съгласно DIN EN 13813 с характеристики A1, CT-C40-F6. Класификация на поведение при пожар Bfl-s1 съгласно DIN EN 13501-1.	/m2	

Трансфер: _____



Поз. №	Тълпа	Предмет на услугата	Единична цена Евро	обща цена Евро
5.2	_____	m2 създаване на наклон върху разделителен слой (плаващ монтаж) Създайте достатъчен градиент с Triflex CeFix Screed 631 (минимална дебелина на слоя 40 mm), включително разделителен слой и изолационни ленти по ръба на замазката. Средна дебелина: мм Разход на замазка Triflex CeFix 631: приблизително 2,20 kg/m² на mm дебелина на слоя Бързо време на втвърдяване: Може да се ходи след: около 1 час при +20 °C Може да се шлайфа след: около 2 часа при +20 °C Може да се покрие с PMMA след: 3 часа при +20 °C След като замазката се втвърди, повърхността трябва да се шлайфа с подходящо оборудване за шлайфане, включително: Почистване, събиране, извозване и правилно изхвърляне на строителни отпадъци. Грундирайте с Triflex Cryl Primer 276. Разход: минимум 0,40 кг/м2 Изпълнение съгласно техническите указания на производителя на материала. Наклонената замазка Triflex CeFix Screed 631 има маркировка CE съгласно DIN EN 13813 с характеристики A1, CT-C40-F6. Класификация на поведение при пожар Bfl-s1 съгласно DIN EN 13501-1.	Трансфер: _____ /m2	_____
5.3	_____	m2 създаване на наклон Създаване на достатъчен наклон с Triflex Cryl Level 215+. Средна дебелина: мм Разход: около 2,20 kg/m² на mm дебелина на слоя Изпълнение съгласно техническите указания на производителя на материала.	_____ /m2	_____
5.4	_____	m2 пълнители Например за пукнатини от свиване, малки счупвания и неравности. Напълнете и напълнете с пълнител Triflex Cryl. Разход: около 1,40 kg/m² на mm дебелина на слоя Изпълнение съгласно техническите указания на производителя на материала.	_____ /m2	_____

Трансфер: _____



Списък на услугите

Поз. №	Тълпа	Предмет на услугата	Единична цена Евро	обща цена Евро
5.5	_____ m2 нивелация	Например по време на големи епидемии. Нивелирайте и напълнете с Triflex Cryl RS 240. Разход: около 2,20 kg/m² на mm дебелина на слоя Изпълнение съгласно техническите указания на производителя на материала.	Трансфер: _____ _____ /m2	_____
5.6	_____ m2 пълнител за драскотини, минерална основа или асфалт	Поправка на дефекти в съществуваща минерална основа или асфалт с пълнител за драскотини на базата на Triflex ProFloor. Triflex ProFloor пълнител за драскотини от 33 kg Triflex ProFloor с добавка до 10 kg кварцов пясък (0,2-0,6 mm), цвят сив. Средна дебелина на слоя: Разход минимум 2,00 kg/m² на mm дебелина на слоя Изпълнение по техн Указания на производителя на материала.	_____ /m2	_____
6		Детайлно уплътнение Triflex		
6.1		ETA рейтинг Производство на детайлни уплътнения с Triflex ProDetail, включително специален флийс Triflex. Уплътнителната система Triflex ProDetail има рейтинг ETA (ETA № 06/0269) с маркировка CE в най-високите категории на употреба W3, M и S, P1 до P4, S1 до S4, TL4, TH4, BROOF(t1), BROOF (t2), BROOF(t3), BROOF(t4). • Поведение при пожар: Клас Е съгласно DIN EN 13501-1 • Triflex ProDetail отговаря на DIN 18531 и ZVDH техническите разпоредби за уплътняване (Насоки за плосък покрив) • Има УПИ - Сертификат за изпитване (abP) съгласно PG-FLK съгласно VV TB, сериен номер C 3.28 • Доказателство за здравина на корена според FLL-Процедура и устойчивост на Градушка съгласно DIN EN 13583 за твърди и гъвкави повърхности • Преодоляване на статични пукнатини: 3 mm според DIN EN 1062-7 • Динамично преодоляване на пукнатини: 1 mm нагоре Основа на тестовите за оценка на ETA		

Трансфер: _____



Списък на услугите

Поз. №	Тълпа	Предмет на услугата	Единична цена Евро	обща цена Евро
			Трансфер:	
6.2	_____ m	връзка към стената Уплътняване на връзката към стената с Triflex ProDetail, включително специален флийс Triflex. Разход Triflex ProDetail: минимум 3,00 kg/m² Изпълнение съгласно техническите указания на производителя на материала. (Вижте чертежа на системата Triflex BFS-2303, аналог) Свойствата на детайлното уплътнение Triflex ProDetail вижте арт. 6.1 „Оценка на ETA“.	_____ /м	_____
6.3	_____ m	връзка към стената, увеличавайки междинната адхезия За по-добра връзка между уплътнението Triflex и по-късната топлоизолационна композитна система. Създаване на износващ слой върху уплътнението съгласно точка 6.1 с Triflex ProDetail, включително шлайфане в излишък с кварцов пясък, размер на зърното 0,7-1,2 mm. Премахване на излишъка след втвърдяване. Разход Triflex ProDetail: минимум 1,00 kg/m². Разход на кварцов пясък 0,7-1,2 mm: поне 7,00 kg/m² в излишък. Изпълнение съгласно техническите указания на производителя на материала.	_____ /м	_____
6.4	_____ m	щрангове и стъпала Уплътняване на щрангове и стъпала с Triflex ProDetail, включително специален флийс Triflex. Разход Triflex ProDetail: минимум 3,00 kg/m² Изпълнение съгласно техническите указания на производителя на материала. (Вижте чертежа на системата Triflex TSS-2603) Свойствата на детайлното уплътнение Triflex ProDetail вижте арт. 6.1 „Оценка на ETA“.	_____ /м	_____
6.5	_____ m	праг Уплътняване на прага на вратата с Triflex ProDetail вкл. Triflex специален полар. Разход Triflex ProDetail: минимум 3,00 kg/m² Изпълнение съгласно техническите указания на производителя на материала. (Вижте чертежа на системата Triflex BFS-2303, аналог) Свойствата на детайлното уплътнение Triflex ProDetail вижте арт. 6.1 „Оценка на ETA“.	_____ /м	_____

Трансфер: _____



Списък на услугите

Поз. №	Тълпа	Предмет на услугата	Единична цена Евро	обща цена Евро
6.6	Св.	дере Уплътняване на дренажния вход с Triflex ProDetail, включително специален флийс Triflex. Разход Triflex ProDetail: минимум 3,00 kg/m ² Изпълнение съгласно техническите указания на производителя на материала. (Вижте чертежа на системата Triflex BFS-2305, аналог) Свойствата на детайлното уплътнение Triflex ProDetail вижте арт. 6.1 „Оценка на ETA“.	Трансфер: /Св.	
6.7	Св. опорна връзка	Уплътняване на опорната връзка с Triflex ProDetail, включително специален флийс Triflex. Разход Triflex ProDetail: минимум 3,00 kg/m ² Изпълнение съгласно техническите указания на производителя на материала. (Вижте чертежа на системата Triflex BFS-2304, аналог) Свойствата на детайлното уплътнение Triflex ProDetail вижте арт. 6.1 „Оценка на ETA“.	 /Св.	
6.8	св. Проникновение	Уплътнение проникването с Triflex ProDetail, включително специален флийс Triflex. Разход Triflex ProDetail: минимум 3,00 kg/m ² Изпълнение съгласно техническите указания на производителя на материала. (Вижте чертежа на системата Triflex BFS-2304, аналог) Свойствата на детайлното уплътнение Triflex ProDetail вижте арт. 6.1 „Оценка на ETA“.	 /Св.	
7		Профил за защита на ръбове		
7.1	m профил за защита на ръба	Сглобяване и залепване на кантов профил Triflex TSS профил с пълнител Triflex Cryl. Разход: около 1,40 kg/m ² на mm дебелина на слоя Изпълнение съгласно техническите указания на производителя на материала. (Вижте чертежа на системата Triflex TSS-2601)	 /м	
—		Покритие за стълби Triflex		
8.1	m2 стълбишно покритие – стандарт	Покриване на стъпалата и площадките с Triflex ProFloor. Разход: минимум 4,00 kg/m ² Изпълнение съгласно техническите указания на производителя на материала. (Вижте чертежа на системата Triflex TSS-2601)	 /m2	

Трансфер: _____



Списък на услугите

Поз. №	Тълпа	Предмет на услугата	Единична цена Евро	обща цена Евро
8.2	_____ м2	стълбищно покритие – вариант S1 (забавител на горенето) Покриване на стъпалата и платформите с Triflex ProFloor S1. Разход: минимум 4,00 kg/m² Изпълнение съгласно техническите указания на производителя на материала. (Вижте чертежа на системата Triflex TSS-2602) Класификация на поведението при пожар Bfl-s1 за Структура на системата Triflex TSS, вариант S1 с Triflex ProFloor S1 и Triflex Cryl Finish S1.	Трансфер: _____ _____ /m2	_____
9		Трифлексно уплътнение		
9.1	_____ м2	повърхност "Micro Chips" (R 9) – стандарт Запечатване на повърхността и детайлите с Triflex Cryl Finish 205, повърхност с разпръскване на Triflex Micro Chips. Цвят: по избор на клиента. Разход на Triflex Cryl Finish 205: минимум 0,50 kg/m² Разход на Triflex Micro Chips: минимум 0,05 kg/m² Изпълнение съгласно техническите указания на производителя на материала. (Не е подходящ за варианта Triflex TSS S1 (забавител на горенето).)	_____ /m2	_____
9.2	_____ м2	повърхност "Micro Chips" (R 9) – вариант S1 (забавител на горенето) Запечатване на повърхността и детайлите с Triflex Cryl Finish S1, повърхност с разпръснати Triflex Micro Chips. Цвят: по избор на клиента. Разход Triflex Cryl Finish S1: минимум 0,50 kg/m² Разход на Triflex Micro Chips: минимум 0,05 kg/m² Изпълнение съгласно техническите указания на производителя на материала.	_____ /m2	_____

Трансфер: _____



Списък на услугите

Поз. №	Тълга	Предмет на услугата	Единична цена Евро	обща цена Евро
9.3	_____ m2	повърхност "Цветов дизайн" (R 10) – стандарт Запечатване на повърхността и детайлите с Triflex Cryl Finish 205, повърхност с поръска Triflex Color Mix, горно запечатване с Triflex Cryl Finish Satin. Цветен трифлекс Цветен дизайн: по избор на клиента. Разход на Triflex Cryl Finish 205: минимум 0,50 kg/m ² Разход Triflex Color Mix: минимум 0,80-1,00 kg/m ² Разход Triflex Cryl Finish Satin: минимум 0,35 kg/m ² Изпълнение съгласно техническите указания на производителя на материала. (Не е подходящ за варианта Triflex TSS S1 (забавител на горенето).)	Трансфер: _____/m2	_____ _____
9.4	_____ m2	повърхност „Bedding, fine“ (R 11) – стандарт Запечатване на повърхността и детайлите с Triflex Cryl Finish 205 с посипка от кварцов пясък с едрина на зърното 0,2-0,6 мм. Цвят: по избор на клиента. Разход на Triflex Cryl Finish 205: минимум 0,50 kg/m ² Разход на кварцов пясък 0,2-0,6 mm: минимум 3,00 kg/m ² Второ запечатване с Triflex Cryl Finish 205, повърхност с разпръснати Triflex Micro Chips. Разход на Triflex Cryl Finish 205: минимум 0,70 kg/m ² Разход на Triflex Micro Chips: минимум 0,05 kg/m ² Изпълнение съгласно техническите указания на производителя на материала. (Не е подходящ за варианта Triflex TSS S1 (забавител на горенето).)	_____/m2	_____
9.5	_____ m2	повърхност „постелка, фина“ (R 11) – Вариант S1 (забавител на горенето) Запечатване на повърхността и детайлите с Triflex Cryl Finish S1 с поръсване на кварцов пясък, размер на зърното 0,2-0,6 мм. Цвят: по избор на клиента. Разход Triflex Cryl Finish S1: минимум 0,50 kg/m ² Разход на кварцов пясък 0,2-0,6 mm: минимум 3,00 kg/m ² Второ запечатване с Triflex Cryl Finish S1, повърхност с разпръснати Triflex Micro Chips. Разход Triflex Cryl Finish S1: минимум 0,70 kg/m ² Разход на Triflex Micro Chips: минимум 0,05 kg/m ² Изпълнение съгласно техническите указания на производителя на материала.	_____/m2	_____

Трансфер: _____



Списък на услугите

Поз. №	Тълпа	Предмет на услугата	Единична цена Евро	обща цена Евро
9.6	_____ m2	повърхност „подстилка, груба“ (R 12) – по подразбиране Шлайфане на все още пряското покритие Triflex ProFloor с кварцов пясък с едрина на зърното 0,7-1,2 мм. Цвят: по избор на клиента. Разход на кварцов пясък 0,7-1,2 mm: минимум 7,00 kg/m ² Запечатване на повърхността и детайлите с Triflex Cryl Finish 205, повърхност с разпръскване на Triflex Micro Chips. Разход на Triflex Cryl Finish 205: минимум 0,50 kg/m ² Разход на Triflex Micro Chips: минимум 0,05 kg/m ² Изпълнение съгласно техническите указания на производителя на материала. (Не е подходящ за варианта Triflex TSS S1 (забавител на горенето).)	Трансфер: _____/m2	_____ _____
9.7	_____ m2	повърхност „подстилка, груба“ (R 12) – Вариант S1 (забавител на горенето) Шлайфане на все още пряското покритие Triflex ProFloor S1 с кварцов пясък с едрина на зърната 0,7-1,2 мм. Разход на кварцов пясък 0,7-1,2 mm: минимум 7,00 kg/m ² Запечатване на повърхността и детайлите с Triflex Cryl Finish S1, повърхност с разпръснати Triflex Micro Chips. Цвят: по избор на клиента. Разход Triflex Cryl Finish S1: минимум 0,70 kg/m ² Разход на Triflex Micro Chips: минимум 0,05 kg/m ² Изпълнение съгласно техническите указания на производителя на материала.	 _____/m2	 _____
10		Позиции за парче и доказателство		
10.1	_____	Почасова работа на бригадир Работа на почасово заплащане от майстор за работа, която не е посочена, но за доказателство и само по нареждане на ръководството на строителството или собственика на сградата.	_____/Часа.	_____
10.2	_____	Работа на почасово заплащане от квалифициран работник Почасова работа от квалифициран работник за работа, която не е посочена, но за доказателство и само по нареждане на ръководството на строителството или собственика на сградата.	_____/Часа.	_____
10.3	_____	Почасово почасово заплащане работа на помощник Почасова работа на помощник за не изброени работи, но за доказателство и само по нареждане на ръководството на строителството или собственика на сградата.	_____/Часа.	_____

Трансфер: _____



Поз. №	Тълда	Предмет на услугата	Единична цена Евро	обща цена Евро
10.4	_____ kg разход	на материал при доказване Разход на материали за непредвидими допълнителни работи, които са необходими за извършване на услугата и не са записани в спецификацията на услугата. Таксуването се основава на разходи въз основа на индивидуални доказателства.	Трансфер: _____/килограма	_____ Е.П
11		изхвърляне		
11.1	Пш.	Изхвърляне на всички отпадъци и опасни отпадъци в съответствие с действащите закони и разпоредби за прилагане. Нето общо: Законово приложимата ставка на ДДС от _____ % Общо бруто:	Пш.	_____ _____